

ATO CENTRO-OVEST - Interventi da finanziare di cui all'ex Allegato 8

ATO	Gestore	Prov.	Comune	Località	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento (descrizione sintetica e circostanziata)	descrizione intervento (tipo di intervento e relative caratteristiche tecniche (es autobotti: numero per durata), obiettivi da raggiungere e criticità da superare)	Importo € (IVA incl.)	data presunta inizio lavori	tempi di realizzazione (gg)	Abitanti impattati	codice intervento	Livello di criticità	Importo € (IVA incl.) FINANZIATI	
Centro Ovest	IRETI	Savona	ALBISOLA SUPERIORE	Albisola Superiore	IRETI	Terebrazione nuovo pozzo A10 alveo Sansobbia	Al fine di avere un pozzo in più a disposizione in un'area più a monte rispetto ai campi pozzi già esistenti si intende ripristinare l'ex pozzo A10 demolito dall'alluvione del 2019	130,000.00	02/08/2022	20	14000	IRETI11	3	130,000	
Centro Ovest	IRETI	SAVONA	ALTARE	ALTARE/QUILIANO zona COLLE DI CADIBONA	IRETI	Potenziamento rete esistente	Nuovo tracciato condotta collegamento reti Altare/Quiliano	275,000.00	01/08/2022	60	15000	IRETI03	3	275,000	
Centro Ovest	CIRA	Savona	CARCARE	Via del Collegio	C.I.R.A. s.r.l.	Lavori di estensione rete acquedottistica - Collegamento reti Carcare-Cosseria	Realizzazione nuovo tratto di rete (lunghezza 170 m) per collegamento rete idrica Comune di Carcare - Comune di Cosseria. obiettivi: Aumento della risorsa idrica a servizio del Comune di Cosseria; Criticità da superare: tempistiche Svincolo paesaggistico e occupazione temporanea e permanente suolo pubblico (Strada Provinciale), disponibilità finanziaria	28,500.00	Luglio 2022	20	708	CIRA01	3	28,500	
Centro Ovest	IRETI	Savona	CENGIO	Cengio	IRETI	Ripristino pozzo Bagnolo	Ripristino del pozzo Bagnolo , opere edili per l'accesso e la protezione del pozzo.Opere idrauliche per la connessione alla condotta di adduzione al serbatoio di distribuzione.Impianto elettrico per l'alimentazione della pompa. Acquisto della pompa. Impianto di clorazione	35,000.00	04/07/2022	20	500	IRETI07	2	35,000	
Centro Ovest	CIRA	Savona	Deگو	Loc. Magliani	C.I.R.A. s.r.l.	Realizzazione Pozzo di emungimento loc. Magliani – Deگو	Realizzazione nuovo pozzo artesiano di emungimento ad integrazione della risorsa del serbatoio denominato "Magliani" a servizio della rete del Comune di Deگو. Obiettivi: Aumento della risorsa idrica a servizio del Comune di Deگو; Criticità da superare: tempistiche svincolo paesaggistico, Svincolo idrogeologico e espropriazione per pubblica utilità, disponibilità finanziaria	47,000.00	Agosto 2022	20	1073	CIRA02	1	47,000	
Centro Ovest	CIRA	Savona	Deگو	Loc. Piano	C.I.R.A. s.r.l.	Lavori di estensione rete acquedottistica - Collegamento Pozzo Loc. Piano – Rete Deگو	Realizzazione nuovo tratto di rete (lunghezza 660 m) per collegamento pozzo di emungimento in Loc. Piano alla rete Comune di Deگو. obiettivi: Aumento della risorsa idrica a servizio del Comune di Deگو; Criticità da superare: servitù da acquedotto, disponibilità finanziaria	47,000.00	Settembre 2022	30	1073	CIRA03	1	47,000	
Centro Ovest	CIRA	Savona	Deگو	Loc. Porri	C.I.R.A. s.r.l.	Realizzazione serbatoio di accumulo comprensoriale in Loc. Porri - Deگو	Nuovo serbatoio di accumulo a servizio delle reti dei comuni di Deگو, Piana Crixia e Giusvalla (Subentro nella gestione settembre 2022). Volume di stoccaggio 1000 mc circa ubicato in prossimità del serbatoio denominato "lamino". obiettivi: Aumento stoccaggio risorsa idrica a servizio del comprensorio costituito dai comuni di Piana Crixia, Deگو, Giusvalla). Criticità da superare: tempistiche Svincolo idrogeologico e espropriazione per pubblica utilità, disponibilità finanziaria)	255,000.00	Settembre 2022	60	1073	CIRA04	1	255,000	
Centro Ovest	CIRA	Savona	Millesimo	Via del Mulino	C.I.R.A. s.r.l.	Lavori di estensione rete acquedottistica - Collegamento reti Roccavignale-Millesimo	Realizzazione nuovo tratto di rete (lunghezza 210 m) per collegamento rete idrica Comune di Roccavignale - Comune di Millesimo. obiettivi: Aumento della risorsa idrica a servizio del Comune di Millesimo; Criticità da superare: occupazione temporanea e permanente suolo pubblico (Strada Provinciale), servitù da acquedotto, disponibilità finanziaria	40,000.00	Agosto 2022	20	2992	CIRA05	2	40,000	
Centro Ovest	IRETI	SAVONA	SAVONA	VALLORIA	IRETI	Potenziamento rete esistente	pos anuova condotta adduzione da Bacino Torrente Sansobbia	398,000.00	01/08/2022	50	59000	IRETI04	3	398,000	
Centro Ovest	IRETI	Savona	Spotorno	Spotorno	IRETI	Terebrazione nuovo pozzo Chiarlone	Al fine di avere un pozzo in alveo il più a monte possibile rispetto al mare si evidenzia l'area indicata , dove tempo fa era presente il pozzo Chiarlone che era crollato. Il vecchio pozzo Chiarlone forniva fino a 10/12 l/s	60,000.00	01/08/2022	20	3500	IRETI10	3	14,180	
Centro Ovest	IRETI	Savona	Stella	Stella	IRETI	Terebrazione nuovo pozzo	PERFORAZIONE PIEZOMETRO DN 150 mm . POSA IN OPERA POMPA SOMMERSA CON RICOLLEGAMENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE	60,000.00	01/08/2022	20	500	IRETI13	2	60,000	
Centro Ovest	IRETI	Savona	Varazze	Varazze	IRETI	Terebrazione nuovo pozzo in alveo torrente Teiro- da verificare fattibilità	terebrazione nuovo pozzo opere edili per l'accesso e la protezione del pozzo.Opere idrauliche per la connessione alla condotta di adduzione al serbatoio di distribuzione.Impianto elettrico per l'alimentazione della pompa. Acquisto della pompa	80,000.00	17/08/2022	20	8000	IRETI15	2	80,000	
TOTALE INTERVENTI AMMESSI - LORDO								1,455,500.00						TOTALE FINANZIAMENTO INTERVENTI AMMESSI	1,409,680